Сметный расчет на устройство проема (Кирова,23)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Кол-во	Цена за ед. мат-лов	Стоим-ть материалов	Расц. на ед.	Стоимость работ
1	**Бурение отверстий Ø 16мм (25 руб/см)**	шт	24				625,00	15000,00
2	**Изготовление стальных пластин усиления с огрунтовкой ГФ021 за 2 раза**	шт	2				500,00	1000,00
3	**Монтаж стальных пластин усиления**	шт	2				1000,00	2000,00
	Шпилька М 12 (длина 1000мм) Hilti	шт		30,00	156,40	4692,00		
	Гайка М12	кг		0,20	330,00	66,00		
	Шайба	кг		0,40	400,00	160,00		
4	**Резка проема до отм +2930 (разделение на фрагменты включено в работу)**	м2	1,6875				12000,00	20250,00
	Диск отрезной 230мм			2,00	100,00	200,00		
	Грунтовка Гф 021	кг		2,00	120,00	240,00		
	Уайт-спирит	л		0,50	50,00	25,00		
	раскатка	шт		1,00	100,00	100,00		
	валик 100 мм	шт		1,00	50,00	50,00		
	кисть 50мм	шт		1,00	50,00	50,00		
	Электрод Ø 3мм	пач		1,00	800,00	800,00		
	перчатки	пар		4,00	20,00	80,00		
	Лист 12х160	т		0,10	70000,00	7000,00		
	Уголок 10х100х160	т		0,26	65000,00	16874,00		
5	**Нарезка пластин**	шт	14				16,00	224,00
6	**Сварочные работы**	м.пог	10,2				500,00	5100,00
7	**Монтаж усиления боковой обоймы**	шт	1				5000,00	5000,00
8	**Уборка строительного мусора**		1				2500,00	2500,00
	Самосвал			1,00	3000,00	3000,00		
	Итого стоимость работ							**51074,00**
	Итого стоимость материалов					**33337,00**		
	Итого общая стоимость (наличный расчет)							***84411,00***
	Итого общая стоимость (безналичный расчет) НДС 18%							***99604,98***