# Калькуляция на устройство проема 1000х2150

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Кол-во | Цена за ед. мат-лов | Стоим-ть материалов | Расц. на ед. | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Монтаж усиления** | Ед. изм. | 1 | | | | 25000,00 | 25000,00 |
| **2** | **Демонтаж кирпичной кладки** | м3 | 1,096 | | | | 8000,00 | 8768,00 |
| | Шпилька М 16 | шт | | 5,00 | 400,00 | 2000,00 | | |
| | Гайка М12 | кг | | 10,00 | 5,00 | 50,00 | | |
| | Шайба | кг | | 10,00 | 6,00 | 60,00 | | |
| | Швеллер №14 | т | | 0,05 | 70000,00 | 3500,00 | | |
| | Уголок 100х100х10 | т | | 0,20 | 70000,00 | 14000,00 | | |
| | Пластина 84х6мм | т | | 0,08 | 70000,00 | 5600,00 | | |
| | Пескобетон | меш | | 6,00 | 300,00 | 1800,00 | | |
| | мешки под мусор | меш | | 60,00 | 10,00 | 600,00 | | |
| **3** | **Уборка строительного мусора** | м3 | 1,096 | | | | 1000,00 | 1096,00 |
| | Самосвал | | | 1,00 | 4500,00 | 4500,00 | | |
| | **Итого стоимость работ** | | | | | | | 34864,00 |
| | **Итого стоимость материалов** | | | | | 32110,00 | | |
| | **Итого общая стоимость (наличный расчет)** | | | | | | | 66974,00 |